


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска

Р. А. Бобровицкий
«09» июня 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 52 от 09.06.2024 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз»

Вид работ:

Рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество Первомайское участковое лесничество квартал 73 выдел 15, 13 квартал 66 выдел 14.

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 35 от 09.06.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 09.06.2025 г. по 11.07.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;

- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение 1: в 1 экз. на 5 л.;


Приложение 2: в 1 экз. на 4 л.;

Приложение 3: в 1 экз. на 1 л.;

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

09.06.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Чунин Артём Викторович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);
Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Эксперт отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Чунин А.В. – Проведено натурное обследование участка в квартале 73 выд. 15, 13, квартале 66 выд. 14 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 в квартале 73 выд. 15, 13, квартале 66 выд. 14 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества необходимо провести рубку аварийных деревьев со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна, лиственница, берёза в количестве 12 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна, лиственница, берёза в количестве 12 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале 73 выд. 15, 13, квартале 66 выд. 14 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества.


Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений



Храмов А. А.

Эксперт отдела лесных отношений УБОП




Чунин А. В.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

Эксперт отдела лесных отношений



Чунин А. В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству А. А. Храмов
«09» июня 2025 г.

Акт
обследования аварийных деревьев № 35
лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
Первомайского участкового лесничества,
Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал № 73 выдел № 15, 13
квартал № 66 выдел № 14

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Широта: 54°51.531' Долгота: 83°02.395'	Берёза	24,6	32	0,87	Сухостой	До 11.07.2025
2	Широта: 54°51.548' Долгота: 83°02.374'	Лиственница	29,5	32	1,11	Сухостой	До 11.07.2025
3	Широта: 54°51.545' Долгота: 83°02.357'	Сосна	26,0	28	0,72	Сухостой	До 11.07.2025
4	Широта: 54°51.556' Долгота: 83°02.347'	Берёза	27,0	52	2,43	Сухостой	До 11.07.2025
5	Широта: 54°51.559' Долгота: 83°02.328'	Лиственница	33,7	48	2,74	Сухостой	До 11.07.2025
6	Широта: 54°51.560' Долгота: 83°02.318'	Лиственница	32,1	40	1,84	Сухостой	До 11.07.2025

7	Широта: 54°51.559' Долгота: 83°02.318'	Лиственница	25,9	24	0,56	Сухостой	До 11.07.2025
8	Широта: 54°51.533' Долгота: 83°02.319'	Сосна	29,5	52	2,68	Сухостой	До 11.07.2025
9	Широта: 54°51.532' Долгота: 83°02.320'	Лиственница	33,7	48	2,74	Сухостой	До 11.07.2025
10	Широта: 54°51.534' Долгота: 83°02.316'	Лиственница	33,7	48	2,74	Сухостой	До 11.07.2025
11	Широта: 54°51.534' Долгота: 83°02.317'	Берёза	27,6	60	3,27	Сухостой	До 11.07.2025
12	Широта: 54°51.520' Долгота: 83°02.382'	Сосна	29,3	48	2,28	Сухостой	До 11.07.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Эксперт отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству



Чунин А.В.

Дата составления документа 09.06.2025 г. Телефон 229-65-90

Схема участка
Новосибирское городское лесничество
Первомайское участковое лесничество,
квартал № 73 выдел № 15, 13
квартал № 66 выдел № 14



- местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Эксперт отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

 Чунин А.В.

Дата составления документа 09.06.2025 г. Телефон 229-65-90

Материалы фотофиксации

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Первомайское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала (выдела / выделов)	73 (15, 13) 66 (14)
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	-
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	16,6
Эксплуатационная площадь, га	16,6
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 52 от 09.06.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	5С3С2Б
Тип леса	РГ
Бонитет	2
Полнота лесных насаждений	0,8
Сомкнутость крон лесных насаждений	
Класс возраста лесных насаждений	6
Средний запас древесины, куб. м/га	310
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	23,98
в том числе: по породам, куб. м:	
Сосна	5,68
Берёза	6,57
Лиственница	11,73
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	09.06.2025 – 11.07.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	без вывозки
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

Абсолютная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	0,8	
Сомкнутость крон лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется	
Средний диаметр после рубки (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется	
Планируемые мероприятия по лесовосстановлению	не запланированы	

Раздел 4. Сохранение биоразнообразия

Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение, га	-	
Природные объекты, имеющие природоохранное значение, шт.	-	

Раздел 5. Противопожарные мероприятия

Мероприятия, подлежащие выполнению в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества
Средства пожарной безопасности	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

Раздел 6. Охрана труда и техника безопасности

Сведения об ознакомлении работников, занятых на лесосечных работах, с правилами по охране труда и технике безопасности	ведение журналов инструктажей в соответствии с требованиями действующего законодательства
Мероприятия по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в результате выполнения лесосечных работ	в соответствии с правилами заготовки древесины
Мероприятия по предотвращению и утилизации разливов горюче-смазочных материалов	в соответствии с правилами заготовки древесины

С технологической картой ознакомлены:

[illegible]

Технологическую карту составил:

Начальник отдела лесных отношений
должность (при наличии)


(подпись)

/ Храмов А. А. /
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель):

должность (при наличии)

(подпись)

/ _____ /
фамилия, имя, отчество (при наличии)